Д О Г О В О Р № 213

на комплексное техническое обслуживание лифтового хозяйства.

г. Томск **«09» октября 2015 г.**

ЖСК «Кристалл», в лице председателя правления ***Неведомская Галина Ивановна***, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»,** с одной стороны, и ***ООО «Томсклифтремонт»***, в лице директора ***Соголева Владимира Николаевича***, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»,** с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лифты, в соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, принадлежат на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирных домах в составе общего имущества этих домов. Здесь и далее в настоящем договоре в понятие «лифт» входит все лифтовое оборудование и доля системы диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС).

1.2. Для обеспечения содержания лифтов, в жилищном фонде обслуживаемом Заказчиком, в соответствии с требованиями законодательства последний поручает, а Подрядчик в качестве специализированной по лифтам организации принимает на себя обязанность по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС) и аварийно-техническому обслуживанию, по адресам, согласно приложению № 1. Цена согласовывается сторонами в приложении № 1 являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.4. Работы, связанные с устранением неисправностей на лифтах и ЛДСС, возникшие по причинам умышленной порчи, а также организация работ на лифтах, направленных на повышение их безопасности в эксплуатации, выполняются Подрядчиком за дополнительную оплату по договорным ценам, согласованным с Заказчиком, с оплатой по отдельному счету.

1.5. Оценка соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы (25 лет), производится аккредитованной в установленном порядке организацией по отдельному договору, на отдельных финансовых условиях.

1.6. Техническое обслуживание и ремонт лифтов, систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС) и аварийно-техническому обслуживанию, по адресам, согласно приложению № 1 осуществляется в соответствии с требованиями соответствующего законодательства действующего на территории РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Подрядчик обязуется выполнять следующие виды работ:

- техническое обслуживание и ремонт лифтов согласно Приложению № 2;
- техническое обслуживание и ремонт систем ЛДСС;
- мониторинг состояния лифтов;
- аварийно-техническое обслуживание лифтов и систем ЛДСС.

2.2. Назначать специалистов, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и систем ЛДСС и аварийно-техническому обслуживанию, электромехаников, ответственных за исправное состояние лифтов.

2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов своим квалифицированным персоналом, инструментом и оснащением. Планы и сроки выполнения ремонтных работ разрабатываются заранее.

2.4. Выполнять работы по периодическому осмотру лифтов и систем ЛДСС с наладкой и регулировкой оборудования (по графику).

2.5. Круглосуточно принимать и регистрировать заявки по недостаткам, техническим неисправностям и т. п. в работе лифтов и ЛДСС по телефону аварийной службы. Устранять технические неисправности в работе лифтового оборудования ежедневно с 07.00 до 23.00 часов. В аварийных ситуациях, при застревании в лифте пассажиров, а также в случаях вероятного причинения ущерба имуществу и здоровью третьих лиц, Подрядчик в любое время суток направляет специалиста для ликвидации аварийных ситуаций. **Телефон аварийной службы 65-69-49, 20-59-59.**

2.6. Принимать участие в проверках работы лифтов, проводимых органами по надзору и контролю, организациями, аккредитованными (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством действующем на территории РФ и другими уполномоченными на это организациями.

2.7. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости проведения ремонта лифтов, а также модернизации или замены устаревших лифтов с целью обеспечения безопасной их дальнейшей эксплуатации.

2.8. Обеспечивать сохранность технической документации на лифтовое оборудование, переданной ему Заказчиком, своевременно производить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования, о заменах основных узлов и деталей, изменениях в электрических схемах.

2.9. Производить в рамках настоящего договора замену всех вышедших из строя узлов, деталей или агрегатов лифтового оборудования, кроме ниже перечисленного, замену которого подрядчик производит на отдельных финансовых условиях:

- электрические двигатели (полная замена);
- редуктор лебедки и червячная пара редуктора (полная замена);
- канатоведущие шкивы;
- купе кабины лифтов;
- блок частотного регулирования;
- инкодер;
- тормозное устройство;
- станция управления лифтом;
- створки дверей шахты и кабины (в сборе);
- привод дверей кабины;
- ограничитель скорости;
- пружинные и балансирные подвески противовеса и кабины;
- тяговые канаты;
- подвесной кабель;
- приказные и вызывные аппараты;
- указатель направления и положения кабины.

При предоставлении Подрядчику перечисленного оборудования для его замены, оплачиваются только работы, выполненные Подрядчиком.

2.10. Предлагать Заказчику, при необходимости, ниже перечисленные услуги по лифтовому оборудованию за отдельную плату:

- пусконаладочные и электроизмерительные работы;
- монтаж систем ЛДСС;
- другие виды работ, связанные с обслуживанием и ремонтом лифтового и диспетчерского оборудования.

2.11. Выполнять по заявке Заказчика работы, связанные с лифтовым хозяйством:

- участвовать в проведении оценке соответствия и технических освидетельствованиях лифтов;
- консультировать Заказчика по организационно-техническим вопросам;
- выполнять за отдельную договорную плату функции «Подрядчика» по замене, капитальному ремонту лифтов и систем ЛДСС включая поставку оборудования, монтаж, пуско-наладку и сдачу лифтов и систем ЛДСС в эксплуатацию.

2.12. Давать рекомендации по вопросам, связанным с возможными техническими усовершенствованиями и правилами безопасности.

2.13. Принимать участие в работе комиссий по разбору случаев умышленной порчи лифтового оборудования и систем ЛДСС с составлением актов.

2.14. Подрядчик не несет ответственности в случае прямого или косвенного ущерба, нанесенного вмешательством Заказчика, его работников или какой-либо третьей стороной в работу лифтового оборудования, а также в случае нанесения ущерба оборудованию или населению вследствие нарушения правил эксплуатации жилого фонда или строительных дефектов здания.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Осуществляет контроль за качеством предоставляемых услуг по пользованию лифтами с привлечением представителя Подрядчика и Заказчика, в том числе при обращениях населения.

3.2. Требовать снижения суммы платежа при простое лифтов.

3.3. Передать Подрядчику документацию на лифты и системы ЛДСС (паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации).

3.4. По заявкам Подрядчика отключать электроэнергию и согласовывать подобные отключения с энергоснабжающей организацией для проведения регламентных работ на лифтах.

3.5. Обеспечивать нормативное освещение этажных площадок, не допускать загромождения проходов к машинным помещениям и посадочным площадкам.

3.6. Содержать в исправном состоянии запирающие устройства дверей, выходов на крышу, ключи от которых должны храниться у дежурного лифтера (оператора) в специально выделенных помещениях в соответствии с утвержденной инструкцией.

3.7. Обеспечивать подачу электроэнергии и обслуживание линий электроснабжения лифтов и ЛДСС до верхних губок ВУ.

3.8. Не допускать установки какой-либо посторонней аппаратуры, а также производства каких-либо видов работ представителями сторонних служб и организаций в машинных и блочных помещениях и шахтах лифтов без согласования с Подрядчиком.

3.9. Поддерживать регламентированный температурный и влажностный режим в машинных и блочных помещениях, в шахтах лифтов.

3.10. По мере необходимости производить ремонт машинных и блочных помещений, окраску оборудования, ограждений шахт, остекление и закрытие форточек в машинных

помещениях лифтов, в соответствие с требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда.

3.11. Организовывать работу комиссий по разбору случаев умышленной порчи лифтового оборудования и систем ЛДСС с составлением актов.

3.12. Производить уборку кабин лифтов.

3.13. Заказчик осуществляет страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

3.14. Проводить своими силами и средствами не реже одного раза в 12 месяцев переодическое техническое освидетельствование лифтов.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. По завершении работ подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ.

4.2. Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ или представить мотивированный отказ от подписания в течение пяти рабочих дней после получения Акта. Причиной отказа от подписания Акта выполненных работ может быть несоответствие произведённых работ требованиям нормативных актов и приложения № 2 настоящего договора.

4.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от приемки выполненных работ составляется двухсторонний акт разногласий с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ без обоснования отказа от приемки в течение семи календарных дней с момента получения Акта, работа считается принятой и подлежит оплате по оформленному Исполнителем одностороннему Акту выполненных работ согласно п.5.1. настоящего договора.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Сумма оплаты за выполненные работы, оговоренные настоящим договором, устанавливается в Приложении № 1, с указанием цены видов работ и общей суммы. Цена, согласованная сторонами в Приложении № 1, является окончательной и может быть изменена по дополнительному соглашению сторон.

5.2. Заказчик оплачивает выполненные работы ежемесячно на основании Актов выполненных и принятых к оплате объемов работ в течение 5 дней с момента их подписания путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Корректировка расчетов с Заказчиком за текущий месяц (простои лифтов, некачественная работа лифтового оборудования и др.) производится при очередном платеже Подрядчику по документу, подтверждающему факт простоя (акту о простоях, подписанному обеими сторонами).

5.3. Заказчик вправе уменьшить сумму платежа Подрядчику за единицу неработающего оборудования по вине Подрядчика по согласованному обеими сторонами акту о простоях лифтов. Отказ оборудования ЛДСС не является основанием для корректировки расчетов.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая войну, пожары, наводнения, землетрясения, взрывы, забастовки, социальные потрясения, нарушения общественного порядка (акты вандализма).

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана в 3-хдневный срок

известить об этом другую сторону. С исчезновением вышеуказанных обстоятельств и (или) их последствий, пострадавшая сторона должна немедленно возобновить исполнение своих обязательств по договору.

6.3. Сторона, понесшая убытки вследствие задержки исполнения или неисполнения настоящего договора, если это было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, не может претендовать на их возмещение другой стороной.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его всеми сторонами и действует один год. Действие договора ежегодно пролонгируется по истечении указанного срока на 1 год в случае, если ни одной из сторон не будет направлено письменное уведомление о расторжении договора за 30 дней до даты окончания действия текущего договора.

7.2. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по данному договору при невыполнении Заказчиком положений п. 3 настоящего договора.

7.3. Заказчик вправе приостановить действие договора при невыполнении Подрядчиком положений п. 2 настоящего договора.

7.4. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1;
- Приложение № 2.

9. АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик:
ЖСК «Кристалл»
Юр. адрес: 634034, г. Томск, пер. Лесной, 7
Факт. адрес: 634034, г. Томск, пер. Лесной, 7
Телефон: (3822) 55-73-05; 8-909-541-45-34
gskkristall@yandex.ru
ИНН 701 801 78 33
КПП 701 701 001
Расч. счет 407 038 103 640 000 001 70
в отделение № 8616 ОАО Сбербанк России
Корр. счет 301 018 108 000 000 00 606
БИК 046 902 606

Подрядчик:
ООО «Томсклифтремонт»
Юр. адрес:634029, г. Томск,
пер. Спортивный, 5;
Факт. адрес: 634029, г. Томск,
пер. Спортивный, 5.
Телефон/факс (3822) 52-71-36
ИНН 701 731 01 55
КПП 701 701 001
Расч. счет 407 028 107 640 000 919 55
Отделение № 8616 Сбербанка России
г. Томск
Корр. счет 301 018 108 000 000 00 606
БИК 046 902 606

Председатель _____ **/Г.И. Неведомская/**
подпись
М. П.

Директор _____ **/В. Н. Соголев/**
подпись
М. П.

ЖСК "Кристалл"

П р и л о ж е н и е № 1

к договору № 213 от "_____" _____ 2015 г. на комплексное техническое обслуживание лифтового хозяйства.

№ п/п	Адрес объекта, номер подъезда	Регистрационный номер лифта	Назначение лифта	Грузоподъемность	Тип привода дверей	Количество остановок	Плановые ремонты		Примечание
							Вид ремонта	Метод расчета стоимости обслуживания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	пер. Лесной, д. 7, п. 1		П	400	А	10		6 183,20р.	
2	пер. Лесной, д. 7, п. 2		П	400	А	10		6 183,20р.	
3	пер. Лесной, д. 7. п. 3		П	400	А	10		6 183,20р.	
		Итого за месяц:						18 549,60р.	
		НДС не облагается.							

Заказчик _____ /Г.И. Неведомская /

Председатель правления ЖСК "Кристалл"

Подрядчик _____ /В.Н.Соголев/

Директор

ООО "Томсклифтремонт"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору № 213 от « » 2015 г. на комплексное техническое обслуживание лифтового хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВХОДЯЩИЙ В ТО ЛИФТОВ

Ежемесячно: (ТО-1)

1. **Осмотр тормозного устройства, при котором необходимо:**
   а) проверить и отрегулировать зазоры;
   б) смазать шарниры;
   в) проверить и подтянуть крепления деталей и клеммных соединений проводов;
   г) проверить и отрегулировать работу тормоза при пробном пуске лифта;
   д) отрегулировать зазоры между витками пружин тормоза, при необходимости пружины заменить;
   е) зафиксировать сжатие пружин контргайками;

2. **Осмотр автоматических замков и контактов дверей шахты лифтов, при котором необходимо:**
   а) проверить и отрегулировать зазоры;
   б) проверить и отрегулировать свободный ход контакта контроля притвора дверей шахты;
   в) проверить и отрегулировать правильность контакта контроля запирания двери шахты автоматическим замком;
   г) очистить от нагара поверхности контактов и проверить исправность пружин и шплинтов контактов, при необходимости контакты заменить;
   д) проверить и подтянуть клеммные соединения проводов, контакты, корпуса замков и контактов;
   е) проверить и отрегулировать поочередно исправность действия контактов дверей шахты и исправность действия автоматического замка, при необходимости контакты и замок заменить;

3. **Осмотр оборудования, установленного на верхней балке двери шахты лифта с автоматическими раздвижными дверями, при котором необходимо;**
   а) проверить и отрегулировать зазоры: между штоками контактов контроля запирания створок автоматическими замками и площадками защелок, между защелками замков и упорами кареток, между контрроликами и линейками, между роликами замков и боковыми сторонами отводок, при необходимости заменить;
   б) проверить и отрегулировать: глубину входа ролика замка в паз отводки, зацепления пальцев рычагов с защелками замков, провал контакта контроля накрывания створок двери шахты;
   в) отрегулировать упорные болты, фиксирующие положение створок и закрепить их контргайками;
   г) проверить и подтянуть крепления: линеек, контр роликов, кронштейнов замков, пальцев рычагов, упоров кареток, корпусов контактов и клеммных соединений проводов, при необходимости заменить;
   д) проверить и отрегулировать исправное действие контактов контроля запирания створок дверей шахты и контактов закрывания дверей; при необходимости заменить;
   е) проверить надежность работы замков двери шахты, при необходимости заменить.

4. **Осмотр освещения и сигнализации, при котором необходимо проверить исправность звонковой и световой сигнализации, переговорной связи, проверить и заменить сгоревшие лампы в сигнальных аппаратах.**

5. **Осмотр панели управления, при котором необходимо:**
   а) проверить и привести в соответствие с требованиями технических условий провалы и растворы контактов всех реле и контакторов, проверить выдержку реле времени, при необходимости заменить;
   б) проверить и подтянуть клеммные соединения проводов и корпуса электроаппаратов, устранить заедания в подвижных частях, очистить от нагара контактные поверхности реле и контакторов, убедиться в наличии и правильности заземления в соответствии с электросхемой лифта, проверить работу электросхемы и электроаппаратов во всех режимах работы лифта, при необходимости заменить.

6. **Осмотр канатоведущего шкива, при этом необходимо:**
   а) убедиться в отсутствии сколов, трещин и других механических повреждений;
   б) проверить зазоры между канатами и дном соответствующих им ручьев, при необходимости проточить;
   в) проверить и подтянуть крепления.

7. **Осмотр электродвигателя, при этом необходимо:**
   а) проверить и подтянуть крепления буферных пальцев, клеммных соединений, проводов траверс, при необходимости заменить;
   б) убедиться в надежности крепления соединительных полумуфт.

8. **Осмотр концевых выключателей, при котором необходимо:**
   а) проверить и зачистить контактные поверхности, подтянуть крепления деталей и клеммных соединений проводов, проверить состояние каната концевого выключателя;
   б) проверить отрегулировать исправность действия концевого выключателя, при необходимости заменить.

9. Осмотр канатов, при котором необходимо:

а) очистить канаты от излишней смазки.

10. Осмотр направляющей кабины и противовеса, при котором необходимо:

а) осмотреть и выверить по штихмассу прямолинейность направляющих;
б) убедиться в отсутствии выступов в местах стыков;
в) проверить и подтянуть крепления;
г) очистить и смазать направляющие.

11.Осмотр башмаков кабины, при котором необходимо:

а) проверить и отрегулировать зазоры между направляющими и рабочими поверхностями башмаков, при необходимости заменить;
б) проверить действие пружин.

12. Осмотр этажных переключателей, при котором необходимо:

а) проверить и отрегулировать зазоры, положения этажных переключателей относительно отводки, провала контактов, при необходимости заменить;
б) подтянуть крепления всех деталей и клеммных соединений проводов;
в) смазать оси роликов.

13. Осмотр раздвижных дверей шахты, при котором необходимо:

а)проверить и отрегулировать зазоры;
б)проверить и подтянуть крепления створок, башмаков, амортизаторов;
в)убедиться, что при открывании, закрывании створки не заедают.

14. Осмотр раздвижной автоматической двери кабины, при котором необходимо:

а) проверить и отрегулировать зазоры;
б) проверить и отрегулировать провалы контактов;
в) проверить и при необходимости долить масло в редуктор привода дверей, отрегулировать натяжение ремня механизма открывания створок, отрегулировать натяжение троса связи створок, подтянуть крепление деталей механизма открывания створок двери кабины.

15. Осмотр кнопочного аппарата управления, находящегося в кабине, при котором необходимо:

а) убедиться в том, что при нажатии любой кнопки электросхема лифта срабатывает правильно, при необходимости заменить;
б) проверить состояние кнопок и надписей к ним;
в) проверить исправность действия кнопки **«СТОП»**.

16. Осмотр вызывных аппаратов, при котором необходимо:

а) проверить и подтянуть крепления клеммных соединений проводов и деталей, очистить от нагара контактные поверхности, при необходимости заменить;
б) проверить состояние пружин;
в) проверить и подтянуть крепления зажимов.

17. Осмотр противовеса, при этом необходимо:

а) проверить и отрегулировать зазоры на башмаках, при необходимости заменить;
б) убедиться в отсутствии трещин и сколов в наборном грузе;
в) долить масло в смазывающие аппараты;
г) проверить и подтянуть крепления башмаков, деталей каркаса.

18. Осмотр купе кабины, при этом необходимо:

а)проверить и подтянуть крепления купе в каркас, пластика;
б)проверить наличие «Правил пользования лифтом» и предупредительных надписей.

19. Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости, при котором необходимо:

а) укоротить канат в случае необходимости;
б) смазать ось шкива.

Один раз в шесть месяцев (ТО-2):

20. Осмотр вводного устройства, при этом необходимо:

а) проверить и подтянуть крепление заземляющего проводника;
б) убедиться в исправности цепи заземления;
в) проверить и подтянуть клеммные соединения проводов;
г) проверить и отрегулировать зазоры между губками пинцетов.

21. Осмотр редуктора, при этом необходимо:

а) проверить зазор в упорном подшипнике, при необходимости заменить;
б) проверить боковой зазор в зацеплении червячного вала с червячным колесом;
в) проверить и подтянуть крепления наружных узлов и деталей;
г) проверить уровень масла.

22. Осмотр ограничителя скорости, при этом необходимо:

а) проверить состояние каната, исправность рабочего ручья, регулировку и исправность действия, при необходимости заменить шкив;
б) зафиксировать положение регулировочных гаек и пружин.

23. Осмотр ловителей, при котором необходимо:

а) проверить и отрегулировать зазоры между клиньями и направляющими;
б) убедиться в легкости хода механизма.

24. Осмотр заземления электрооборудования и изоляции проводов лифта, при котором необходимо:

а) осмотреть состояние соединений заземляющих проводников;
б) осмотреть состояние изоляции проводов на выходах.

Заказчик:

_____ **/Г.И. Неведомская/**

Подрядчик:

_____ **/В.Н. Соголев/**

Страховое публичное акционерное общество
СПАО «Ингосстрах»

ИНГОССТРАХ
Ingosstrakh

Россия, 115998, г.Москва, ул. Пятницкая 12,
Филиал в Томской области с. Зырянское,
ул. Смирнова д. 14 т. 65-98-86
л/сч № 092877

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

СТРАХОВОЙ ПОЛИС

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

серия 111 № 0100626771

Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" **(далее – страховщик) и**

Жилищно строительный кооператив "Кристалл" **(далее – страхователь)**

в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на основании заявления об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте заключили договор обязательного страхования.

1. Владелец опасного объекта Жилищно строительный кооператив "Кристалл"

Иные владельцы опасного объекта

2. Объектом страхования являются имущественные интересы владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.

3. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим в период действия договора обязательного страхования, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату потерпевшим.

4. Договор обязательного страхования заключен в отношении следующего опасного объекта

Наименование опасного объекта	Лифты
Адрес места нахождения опасного объекта	634041, Томская Обл, г.Томск, пер.Лесной, д.7
Регистрационный номер опасного объекта	

5. Страховая сумма по договору страхования 10 000 000 (десять миллионов) **рублей**

6. Страховой тариф _____ **(процентов) 7. Страховая премия** 2 000 **рублей уплачивается:**

единовременно [v]; **в рассрочку 2 равными платежами** [ ]; **в рассрочку 4 равными платежами** [ ]

в следующем порядке:

первый взнос 2 000 **рублей уплачен** « 09 » февраля 20 16 **г.**

второй взнос: _____ **рублей подлежит уплате до** « ____ » _____ 20 ____ **г.**

третий взнос: _____ **рублей подлежит уплате до** « ____ » _____ 20 ____ **г.**

четвертый взнос: _____ **рублей подлежит уплате до** « ____ » _____ 20 ____ **г.**

8. Срок действия договора обязательного страхования:

с « 09 » февраля 20 16 г. по « 08 » февраля 20 17 г.

9. Особые отметки №432-728-099139/16-ОС

Заявление об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, а также приложения к заявлению являются неотъемлемой частью настоящего страхового полиса обязательного страхования.

С Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ознакомлен

Страхователь Жилищно строительный кооператив "Кристалл"

Адрес места нахождения 634041, Россия, Томская обл, Томск, Лесной пер 7

М.П.

(подпись) (**Кулешова Е.В.**)
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Страховщик (представитель страховщика) Филиал СПАО "Ингосстрах" в Томской области (с.Зырянское)

Адрес места нахождения 636850, Зырянское, Смирнова ул, 14

М.П.

(подпись) (**Золотарев Е.В.**)
(ф.и.о. уполномоченного лица)

Для страховых документов №3

Дата выдачи страхового полиса обязательного страхования « 09 » февраля 20 16 г.