

Сметы
Сметы



УТВЕРЖДАЮ:

« » 2013 г.

СМЕТА N 1-22

Ул. Совхозная, 2А. Отсыпка автостоянки щебнем.

73 676 руб.

Сметная стоимость
Налог на добавленную стоимость не берется

В текущих ценах 1 кв. 2013 г.
Томская область ТЕР 2001 (2008)

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество		Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих/ механизаторов, чел-ч	
			Всего	в т.ч. основной зарплат	Всего	в т.ч. основной зарплата	на еднц.	всего		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР 27-04-001-0 4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3	0.38	5 186.28 275.52	4 758.86 376.96	1 970.79	104.7	1 808.37 143.24	24.19 20.6	9.19 7.83
2	ТССЦ 4080051	Щебень из гравия для строительных работ марка Др. 16, фракция 20-40 мм м3	12	967.38 0	0 0	11 608.56	0	0 0	0 0	0 0
3	ТССЦ 4080425	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 70-120 мм м3	26	1 203.17 0	0 0	31 282.42	0	0 0	0 0	0 0
ИТОГО (прямые затраты) по смете			44 861.77	104.7	1 808.37	143.24	9.19	7.83		
Поправка на ремонт на з/ту (по позициям 1 - 15% (от 104.7))			15.71	15.71						
ИТОГО			44 877.48	120.41	1 808.37	143.24				

Поправка на ремонт на э/м
(по позициям 1 - 25% (от 1808,37))
ИТОГО

В текущем уровне цен

по позиции 1 (индекс 27,28.): $120,41 * 10,81 + 2,260,46 * 6,12 + 57,72 * 1,29 = 15 210,11$
по позициям 2-3: $42 890,98 * 1 = 42 890,98$

Накладные по работам от ФОТ

(по позициям 1 (ТЕР 27) - 113% (142% * 0,85 * 0,94) (от 3237,16))
ИТОГО

Сметная прибыль по работам от ФОТ

(по позициям 1 (ТЕР 27) - 58% (95% * 0,8 * 0,85 * 0,9) (от 3237,16))
ИТОГО

Компенсация НДС при УСН (НР и СП по работам от ФОТ) 18%
ИТОГО

(Семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят шесть руб. 00 коп.)

От заказчика

_____ г.

МП

Составил: _____

От подрядчика

_____ г.

МП

Проверил: _____

452,09			
45 329,57	120,41		
58 101		1 302	
3 658			
61 759			
1 878			
63 637			
10 039			
73 676			
			452,09
			35,81
			2 260,46
			179,05
			13 834
			1 936

