

Проектная организация
ООО «ТОМСКГАЗСПЕЦМОНТАЖ»

Газоснабжение жилого многоэтажного дома по
ул.Листопадная, 34, п.Апрель, Кировский район, г.Томск
Заказчик: ТСЖ "Листопадная, 34"

Сметная документация
2-293-2011-ГСВ-Ж

Главный инженер проекта

Муковкина И.Б.

Инженер-сметчик



Черенева С.Ю.

г.Томск
2011г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации по объекту

**Газоснабжение жилого многоэтажного дома по ул. Листопадная, 34,
п. Апрель, Кировский район, г. Томск
Заказчик: ТСЖ "Листопадная, 34"**

Сметная документация выполнена в порядке и составе, установленном МДС 81-35.2004 проектной организацией - ООО «Томскгазспецмонтаж» к рабочему проекту, разработанному согласно техническому заданию заказчика.

Сметная документация составлена в нормах и ценах на 2001г.

Стоимость строительно-монтажных работ составлена по сборникам ТЕР-2001г.; ТЕРм-2001г.; материалов по сборникам сметных цен на материалы ТССЦ - Сметных нормативов Российской Федерации – территориальным сметным нормам для Томской области

Стоимость оборудования не учтенного в ценниках, определена по ценам поставщиков, без НДС 18%, с учетом транспортных расходов в размере (6%) от стоимости, заготовительно-складских расходов, в размере (1,2%) от стоимости, материалов - без НДС 18%, с учетом заготовительно-складских расходов, в размере (2%) от стоимости, расходы на тару и упаковку, комплектацию, учтены в ценах заводов-изготовителей.

Накладные расходы – по видам строительных и монтажных работ от ФОТ строителей и механизаторов МДС 81-35.2004., с понижающим коэффициентом в текущем уровне цен в соответствии с письмом от 06.12.2010 № 41099-КК/08 Министерства регионального развития.

Сметная прибыль – по видам строительных и монтажных работ от ФОТ строителей и механизаторов МДС 81-25.2001. в соответствии с письмом от 06.12.2010 № 41099-КК/08 Министерства регионального развития.

В сводном сметном расчете учтены:

Непредвиденные работы и затраты (МДС 81-35,2004г.) – 2 %

НДС 18%

В локальных сметах произведен пересчет в текущий уровень цен на 4кв.2011г. (Приказ № 14-п от 25.10.2011г Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области «О региональных индексах изменения сметной стоимости строительства на IV квартал 2011года»)

индексы на:

- СМР – по видам строительных и монтажных работ
- Стоимость оборудования и материалов по прайс-листам - принята в текущем уровне цен

Составил:



Черенева С.Ю

ТСЖ "Листопадная, 34"

(наименование организации)

Заказчик

"Утвержден" « _____ 2011г.

Сводный сметный расчет в сумме:

60,54 тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Газоснабжение жилого многоквартирного дома по ул. Листопадная, 34, п. Апрель, Кировский район, г. Томск

Заказчик: ТСЖ "Листопадная, 34"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2011г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	ДС02-01	Газоснабжение жилого многоквартирного дома по ул. Листопадная, 34, п. Апрель, Кировский район, г. Томск Заказчик: ТСЖ "Листопадная, 34"	13,71	9,32	27,27	0,00	50,30	
Итого по Главе 2			13,71	9,32	27,27		50,30	
Непредвиденные затраты								
2	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	0,27	0,19	0,55	0,00	1,01	
Итого непредвиденные затраты			0,27	0,19	0,55	0,00	1,01	
Итого с непредвиденными затратами			13,99	9,50	27,82	0,00	51,31	
Налоги и обязательные платежи								
3	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	2,52	1,71	5,01	0,00	9,24	
Итого Налоги			2,52	1,71	5,01	0,00	9,24	
Всего по сводному расчету			16,50	11,22	32,83	0,00	60,54	

Главный инженер проекта _____

Муковкина И.Б.

Инженер-сметчик _____

Черенева С.Ю.

СОГЛАСОВАН:

Директор:

200__ г.

УТВЕРЖДЕН:

Директор:

200__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01
Газоснабжение жилого многоэтажного дома по ул. Листопадная, 34, п. Апрель, Кировский район, г. Томск
Заказчик: ТСЖ "Листопадная, 34"

Основание: чертежи № 2-293-2011-ГСВЖ

Сметная стоимость 50305.00 руб.

Средства на оплату труда 3859.00 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2011 г.

N/N	Шифр, N	Наименование работ, затрат,	Колличес тво	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочими		
				Всего	Эксп. маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп. маш.	Мат-лы	на еднц.	всего
Наружный газопровод													
1	ТЕР 22-06-005-01	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 32 мм врезка	1	103	62.91	18.25	20.26 Кзм=9,39 Кзм=6,68 Кзм=9,39 Клт=3,42	688	205	420	62.42	1.46 0.48	1.46 0.48
	1030139	НР 110,5 (130%*0,85) от ФОТ= 269,78 СП 71,2 (89%*0,8) от ФОТ= 269,78 Трубы стальные электроварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок ВСт2КП-ВСт4КП и ВСт2ПС-ВСт4ПС наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм	-0,4	38	6.89		Индекс= 3,1968	-49			-49		
2	ТЕР 24-02-041-01	Наземная прокладка стальных газопроводов по стене, условный диаметр газопровода: 50 мм 100м НР 110,5 (130%*0,85) от ФОТ= 147,46 СП 71,2 (89%*0,8) от ФОТ= 147,46	0,035	5830,19 259,23	1985,15 189,45	3585,81	23,14 Кзм=9,39 Кзм=7,41 Кзм=9,39 Клт=2,96	972	85	515	371,45	20,51 11,96	0,72 0,42
	1030136	Исключен: Трубы стальные электроварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок ВСт2КП-ВСт4КП и ВСт2ПС-ВСт4ПС наружный диаметр 48 мм толщина стенки 3	-3,535	34			Индекс= 2,5824	-310			-310		

N/N	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Количество тво	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих		
				Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	Мат-лы	на еднв.	числ-ч всего
		М											
	1030132	Добавлен: Трубы стальные электроварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок ВСТ2КП-ВСТ4КП и ВСТ2ПС-ВСТ4ПС наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм	3.535	23			Индекс= 2.48	202			202		
3	ТЕР 24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм	0.035	18.44 5.56	12.88 2.77	0	23.32 Кзп=9.39 Кэм=5.9 Кзм=9.39 Кмт=0	4	2	3	-0.05	0.41 0.2	0.01 0.01
		НР 110.5 (130%*0.85) от ФОТ= 2.74 СП 71.2 (89%*0.8) от ФОТ= 2.74											
4	ТЕР 24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (ДЮ 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм	0.035	7.95 1.08	6.87 0.55	0	23.34 Кзп=9.39 Кэм=6.56 Кзм=9.39 Кмт=0	2	0.35	2	0.02	0.08 0.06	0 0
		НР 110.5 (130%*0.85) от ФОТ= 0.53 СП 71.2 (89%*0.8) от ФОТ= 0.53											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)								1509	292	939	276.9		2.19 0.91
Накладные по работам от ФОТ 110.5% (130%*0.85) (от 420.5)								465					
ИТОГО								1973					
Сметная прибыль по работам от ФОТ 71.2% (89%*0.8) (от 420.5)								299					
ИТОГО								2273					
Внутренний газопровод													
5	ТЕР 46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см	0.01	3194.57 1256.89	1937.68 393.9	0	32.33 Кзп=9.39 Кэм=6.03 Кзм=9.39 Кмт=0	235	118	117	0.03	97.13 28.42	0.97 0.28
		НР 93.5 (110%*0.85) от ФОТ= 155.01 СП 56 (70%*0.8) от ФОТ= 155.01											
6	ТЕР 16-02-005-02	Прокалка флюгера из стальных электроварных труб диаметром: 50 мм	0.005	7869.52 836.53	157.08 3.03	6875.91	14.10 Кзп=9.39 Кэм=6.99 Кзм=9.39 Кмт=4.6	203	39	5	158.15	60.83 1.06	0.3 0.01
		НР 108.8 (128%*0.85) от ФОТ= 39.42 СП 66.4 (83%*0.8) от ФОТ= 39.42											
7	ТЕР 22-05-003-01	Протягивание в флюглер стальных труб	0.005	2353.46 1143.62	35.26 0	1174.58	20.23 Кзп=9.39 Кэм=6.69	72	54	1	16.65	84.4 0.17	0.42 0

п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Кол-во тво	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих							
				Всего	Эксп. маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп. маш, в т.ч. оплаты труда	Мат-лы	на с/пш.	всего					
		НР 110.5 (130%*0.85) от ФОТ= 53.69 СП 71.2 (89%*0.8) от ФОТ= 53.69					Кзпм=9.39 Кмт=2.83											
8	ТЕР 16-07-006-01	Залелка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм сальник НР 108.8 (128%*0.85) от ФОТ= 216.16 СП 66.4 (83%*0.8) от ФОТ= 216.16	1	27.17 23.02	0	4.15	14.34 Кзпм=9.39 Кзпм=7.35 Кзпм=9.39 Кмт=7.85	249	216	0	32.58	1.8 0	1.8					
9	ТЕР 16-02-003-01	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм 100 м НР 108.8 (128%*0.85) от ФОТ= 79.11 СП 66.4 (83%*0.8) от ФОТ= 79.11	0.02	4214.92 418.83	71.85 2.39	3724.24	14.8 Кзпм=9.39 Кзпм=7.03 Кзпм=9.39 Кмт=2.24	256	79	10	166.89	30.91 0.59	0.62 0.01					
	3001311	Трубопроводы из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм м	-2	36.7			Индекс= 1.9793	-145			-145							
	3001520-10017	Подводка гюбка для воды длиной 2.0м в стальной оплетке шт	1	52.9			Индекс= 3.358	178			178							
10	ТЕР 16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм 100 м НР 108.8 (128%*0.85) от ФОТ= 59.33 СП 66.4 (83%*0.8) от ФОТ= 59.33	0.015	4269.05 418.83	71.85 2.39	3778.37	14.8 Кзпм=9.39 Кзпм=7.03 Кзпм=9.39 Кмт=2.24	194	59	8	126.95	30.91 0.59	0.46 0.01					
11	ТЕР 16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм 100 м НР 108.8 (128%*0.85) от ФОТ= 138.44 СП 66.4 (83%*0.8) от ФОТ= 138.44	0.035	4554.48 418.83	71.85 2.39	4063.8	14.8 Кзпм=9.39 Кзпм=7.03 Кзпм=9.39 Кмт=2.24	474	138	18	318.58	30.91 0.59	1.08 0.02					
12	ТССЦ 3001224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг	0.222	14.5 0	0	14.5	Кзпм=1 Кзпм=1 Кзпм=1 Кмт=2.6897	9	0	0	8.66	0 0	0					
13	ТЕР 22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных	0.0001	36758.97 5508.29	14754.49 1920.84	16496.19	20.9 Кзпм=9.39 Кзпм=6.62 Кзпм=9.39	21	5	10	5.71	353.8 105.35	0.04 0.01					

N/N	Шифр, N	Наименование работ, затрат, единица измерения	Количество	Стоимость, ед., руб. (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих	
				Всего	Эксп. маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп. маш, в т.ч. оплаты труда	Мат-лы	на ед. изм.	всего
л/п	позиции		т/м	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			чел-ч	
		НР 110.5 (130%*0.85) от ФОТ=6.97 СП 71.2 (89%*0.8) от ФОТ=6.97											
14	ТССЦ 3009002- 91114	Краны шаровые муфтовые латунные 11Б27П для газа, давл. 1МПа(10кгс/см2), diam. 20мм шт	1	46 0	0	46	Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1	114	0	0	113.73	0	0
15	ТССЦ 3009002- 91115	Краны шаровые муфтовые латунные 11Б27П для газа, давл. 1МПа(10кгс/см2), diam. 25мм шт	1	67.8 0	0	67.8	Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1	172	0	0	172.38	0	0
16	ТССЦ 3001238	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм шт.	1	15.3 0	0	15.3	Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1	43	0	0	43.2	0	0
17	ТССЦ 3001237	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм шт.	1	12.9 0	0	12.9	Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1	29	0	0	29.4	0	0
18	Прайс	Изолирующее соединение, диаметром 20 мм СИ 20с Цена: 310/1,18*1,02= шт.	1	268 0	0	268	Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1	268	0	0	268	0	0
19	ТЕР 19-01- 014-01	Установка шита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста 1 м2	0.015	2*0.62 3.58	0	272.09	Кзп=9.39 Кэм=7.35 Кзпм=9.39 Кзпм=2.83	12	0.5	0.1	11.49	0.27 0.01	0
20	ТЕР 19-01- 015-01	Пневматическое испытание газопроводов 100 м	0.05	602.72 552.67	0	50.05	Кзп=9.39 Кэм=0 Кзпм=9.39 Кзпм=1.71	264	259	0	4.25	34.9 0	1.75 0
Оборудование		НР 108.8 (128%*0.85) от ФОТ=259.48 СП 66.4 (83%*0.8) от ФОТ=259.48											
21	ТЕР 19-01- 002-02	Установка водонагревательной емкостных 1 прибор	1	2151 88.48	14.8 0.32	2047.72	Кзп=9.39 Кэм=7.39 Кзпм=9.39 Кзпм=2.6	6264	831	109	5324.07	6.53 0.17	6.53 0.17
	3000009	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	-1	1489			Индекс=2.4382	-3631			-3631		

п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ст., руб. (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих												
				Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	Мат-лы	на еднц.	всего											
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			оплаты труда	в т.ч. оплаты труда															
22	Праке	Газовый котел с коаксиальным дымоходом 30000/1,18*1,06*1,012= шт.	1	27272,54 0	0	27272,54	39,6	27272,54	0	27272,54	0	0	0											
23	ТЕРм II-02-022-01	Установка счетчика, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях шт.	1	12,71	0	0	39,6	119	0	0	0	1,03	1,03											
		НР 68 (80%*0,85) от ФОТ=119,35 СП 48 (60%*0,8) от ФОТ=119,35					Кэп=9,39 Кэм=6,75 Кзм=9,39 Кмт=2,36																	
24	Праке	Счетчики газовые СГБ-4 Цена: 1700/1,18*1,02= шт.	1	1469,49 0	0	1469,49	39,3	1469,49	0	1469,49	0	0	0											
25	ТЕРм II-02-001-01	Установка термозапорного клапана шт.	1	15,5 14,37	0	1,13	Кэп=9,39 Кэм=0 Кзм=9,39 Кмт=3,8	139	0	0	4,29	1,03	1,03											
		НР 68 (80%*0,85) от ФОТ=134,93 СП 48 (60%*0,8) от ФОТ=134,93																						
26	Праке	Клапан КТЗ 001-25-00 Цена: 500/1,18*1,02= шт.	1	432,2 0	0	432,2	39,10	432,2	0	432,2	0	0	0											
27	ТЕРм II-03-011-01	Прибор, категория сложности: I компл.	1	111,81 61,75	39,88 2,39	10,18	Кэп=9,39 Кэм=6,75 Кзм=9,39 Кмт=4,03	890	580	269	41,03	4,49	4,49											
		Сигнализатор СИКЗ-20-УСД Цена: 6100/1,18*1,02= комплект		5272,88 0	0	5272,88																		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)													40875	2632	547	37695,13	0	0	20,52	0,81				
Накладные по работам от ФОТ																								
(по позициям 5 - 56% (70%*0,8) (от 155,03); 6,8-11,19-21 (ТЕР 16; ТЕР 19) - 108,8% (128%*0,85) (от 1626,27); 7,13 (ТЕР 22) - 110,5% (130%*0,85) (от 60,65); 23,25,27 (ТЕРм II) - 68% (80%*0,85) (от 856,55))													2564		1621									
ИТОГО													43439											
Сметная прибыль по работам от ФОТ																								
(по позициям 5 - 56% (70%*0,8) (от 155,03); 6,8-11,19-21 - 66,4% (83%*0,8) (от 1626,27); 7,13 - 71,2% (89%*0,8) (от 60,65); 23,25,27 - 48% (60%*0,8) (от 856,55))													1621											
ИТОГО													45060											
Устройство вентиляционного канала																								
29	ТЕР 46-03-007-03	Пробивка отверстия для прокладки воздуховода в кирпичной стене м3	0,006	397,46 155,5	241,96 35,2	0	32,33 Кэп=9,39 Кэм=6,03 Кзм=9,39	17	9	9	-0,04	12,3 2,54	0,07 0,02											

N/N	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих чел-ч							
				Всего	Эксп. маш	Мат.-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп. маш. оплата	Мат.-лы	на ед.ц.	всего					
п/п	норм.			оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	Мат.-лы		Всего	Оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	Мат.-лы							
		НР 93,5 (110%*0,85) от ФОТ= 10,74 СП 56 (70%*0,8) от ФОТ= 10,74					Кмт=0											
30	ТЕР 16-07-006-01	Заделка сайлинков при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм сайлик	1	27,17 23,02	0	4,15	14,34 Кзп=9,39 Кэм=7,35 Кзпм=9,39 Кмт=7,85	249	216	0	32,58	1,8 0	1,8 0					
		НР 108,8 (128%*0,85) от ФОТ= 216,16 СП 66,4 (83%*0,8) от ФОТ= 216,16																
31	ТЕР 16-04-002-09	Прокладка вентканала из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм 100 м	0,02	13135,38 1725,16	2063,13 268,73	9347,09	14,16 Кзп=9,39 Кэм=5,14 Кзпм=9,39 Кмт=1,81	874	324	212 50	338,32	128,76 14,98	2,58 0,3					
		НР 108,8 (128%*0,85) от ФОТ= 374,46 СП 66,4 (83%*0,8) от ФОТ= 374,46																
	3001224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг	3	14,5			Индекс= 2,6897	117			117							
	5349001-90103	Фасонные части: отводы диаметром 110 мм шт	1	31,6			Индекс= 1,9696	62			62							
	5349001-90116	Фасонные части: тройники диаметром 110/110 мм шт	1	52,9			Индекс= 2,7289	144			144							
	5009058-90002	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм 10 шт.	0,1	43,56			Индекс= 1,4991	7			7							
32	ТЕР 20-02-003-05	Установка решеток вентиляционных Д=100мм, живое сечение 60% 1 решетка	1	68,38 14,79	6,78 0	46,81	18,6 Кзп=9,39 Кэм=6,94 Кзпм=9,39 Кмт=6,47	489	139	47 0	302,86	1,17 0,01	1,17 0,01					
		НР 108,8 (128%*0,85) от ФОТ= 138,88 СП 66,4 (83%*0,8) от ФОТ= 138,88																
	3000597	Искючен: Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100Х200 мм м2	-0,02	2157			Индекс= 6,5923	-284			-284							
	1010874	Добавлен: Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия м2	0,02	41,3			Индекс= 3,2956	3			3							
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)																		
Накладные по работам от ФОТ (по позиции 29 (ТЕР 46) - 93,5% (110%*0,85) (от 10,7); 30-32 (ТЕР 16, ТЕР 20) - 108,8% (128%*0,85) (от 729,42))																		
ИТОГО													2482					
Сметная прибыль по работам от ФОТ													490					
													1678	688	268	722,8	5,62	0,33

N/N	Шифр, N п/п позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих чел-ч	
				Всего	Эксп. маш оплаты труда	Мат-лы		Всего	Эксп. маш, в т.ч. оплаты труда	Мат-лы	на слпн.	всего
ИТОГО												
(по позициям 29 - 56% (70%*0.8) (от 10.7); 30-32 - 66.4% (83%*0.8) (от 729.42))												
ИТОГО												
ИТОГО (прямые затраты) по смете												
Итого по работам от ФОТ												
(по позициям 1-4, 7, 13 (ТЕР 22, ТЕР 24) - 110.5% (130%*0.85) (от 481.15); 5.29 (ТЕР 46) - 93.5% (110%*0.85) (от 165.73); 6.8-11.19-21.30-32 (ТЕР 16, ТЕР 19, ТЕР 20) - 108.8% (128%*0.85) (от 2355.69); 23.25.27 (ТЕРм 11) - 68% (80%*0.85) (от 856.55))												
ИТОГО												
Сметная прибыль по работам от ФОТ												
(по позициям 1-4, 7, 13 - 71.2% (89%*0.8) (от 481.15); 5.29 - 56% (70%*0.8) (от 165.73); 6.8-11.19-21.30-32 - 66.4% (83%*0.8) (от 2355.69); 23.25.27 - 48% (60%*0.8) (от 856.55))												
ИТОГО												
50305												

Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1-4, 7, 13 (ТЕР 22, ТЕР 24) - 110.5% (130%*0.85) (от 481.15); 5.29 (ТЕР 46) - 93.5% (110%*0.85) (от 165.73); 6.8-11.19-21.30-32 (ТЕР 16, ТЕР 19, ТЕР 20) - 108.8% (128%*0.85) (от 2355.69); 23.25.27 (ТЕРм 11) - 68% (80%*0.85) (от 856.55))

Составил  Черенева С.Ю.
Проверил  Муковкина И.Б.